N

Entreprise
Puybaret

53

136

Chemin d'accès au site
depuis le rue de Bussière
Chaussée goudronnée

Clôture grillagée, ht 2,5m à réaliser

Clôture grillagée, ht 2,5m

Entrée-sortie
site
Portail d'accès

Bâtiment 380m² ht.7,5m de
stockage métaux et pièces détachées issues
des VHU

bac à sable

128

Infiltration des EPpluviales

Zone de stockage pièces détachées
RDC + plateau-sol
300m²

Zone de dépôts et stockage RDC
métaux en bac
rubrique 2713 : 100m²
rubrique 2712 : 5 m²

cuves récupération électrique
rubrique 2751 : 0,5 m³

pièces métalliques
jantes carburants, radiateurs
issus des VHU
rubrique 2712 : 50m²

zone de regroupements
batteries usagées
issues des VHU rubrique 2712 : 20m² = 15 bacs
+ Collecte hors site 2713 : 0,9t = 1bac
+ Collecte sur site 2712-1 : 0,9t = 1bac

Pneus usagés issus des VHU
Rubrique ICPE 2712 :
2 bennes 30m³- 60m3.

Sanitaires
vestiaires

Zone de dépôt
ferraille
du public

Atelier couvert 60m²
type auvent
dépollution démontage
des VHU

PONT BASCULE 15m

Cabanon
Accueil,
pesage
Bureaux

PORTIQUE de détection
de radioactivité des
déchets entrants

Extincteur ABC
50 kg sur roue

Dallage béton

Zone chantier interdite au public

Dallage béton
existant

aire
de
croisement

V-HU dépollués uniquement
en attente de démontage
de pièces
rubrique 2712 : 1000m²

zone stabilisée
en graves compactées
enrobé de bitume à réaliser

Extension du dallage béton
sur 1000m² à réaliser

Presse cisaille fer
Compactage des VHU
Compactage et cisaillage
des ferrailles
Rubrique ICPE 2 91 :
9 t/j

STOCKAGE
ferrailles cisaillées,
VHU compactés
à expédier
rubrique ICPE 2713 :350 m²
Rubrique ICPE 2712: 300m²

Moteurs issus des VHU
Rubrique ICPE 2712 :
2 bennes 30m³- 60 m3

VHU non dépollués
rubrique 2712 : 400m²

STOCKAGE
grosses ferrailles légères
platins, carcasses VHU à compacter
rubrique ICPE 2713 : 350m²
rubrique ICPE 2712: 250m²

Clôture grillagée, ht 2,5m

Fossé de collecte

STOCKAGE uniquement
déchets de ferraille et métaux
stables à l'eau et à l'air, chutes neuves,
acier, fer, Alu, inox, zinc,
rubrique ICPE 2713 : 350 m²

zone stabilisée
en graves compactées
enrobé de bitume à réaliser

aire de croisement

Clôture bardage à réaliser, ht 2,5m

Bassin de rétention
béton étanche
1 bassin 17 m³ (2,5x3,5x2)
1 bassin 22 m³ (3x3,5x2)

Vidange par pompe de relevage

Déconcreur séparateur à
d'hydrocarbures TN : 20l/s

Clôture type bardage métallique, ht 2,5m

regard de contrôle
prélèvements

Clôture grillagée, ht 2,5m à réaliser

Rejet au milieu hydraulique superficiel

Ruisselet naturel non permanent, Fossé naturel

terrain en herbes
prairie

49
127
129
130
125
50
57

Société LAPORTE
RECUPERATION
ZI de la Petite Borde
19200 USSEL

DOSSIER DE PORTER A CONNAISSANCE
D'UNE EXTENSION DU SITE ET DES ACTIVITES
Plan des zones à risques

Plan réalisé par :
ASSYST ENVIRONNEMENT
7 avenue Désirée
92250 LA GARENNE COLOMBES
Tél : 01 41 19 94 93 / Fax : 01 41 19 94 81

Date	12 mai 2019
Echelle	1/400
Source	fond cadastral

LEGENDE

- Limites du site LAPORTE RECUPERATION
- Limite parcelle cadastrale
- Bâtiment de stockage métaux et pièces détachées
- zone en dalle de béton
- Zone de stockage carcasses VHU + ferrailles
- Bâtiments industriels hors site

Recensement des zones de dangers

- Zones à risque incendie liée à la nature des stockages
- Zones à risque de déversement de produits liquides polluants liés à la nature des stockages : VHU non dépollués, batteries usagées, cuve de gasoil, cuve de liquides usagés, séparateur d'hydrocabures

Divers

- Borne incendie
- Extincteur